ООО "ИНМЕТЕХ-ОПТ"
603141, г. Н Новгород,
пос. Черепичный, 14, офис 6
Тел.: 8 800 333-47-45
E-mail: info@inmeteh.com

Чек-лист для инженера
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

1	Анализ воды включает определение нефтепродуктов по ИК-спектрофотометрии и распределение по формам (свободные, эмульгированные, растворённые).	☐
2	Источник стоков определён: ливнёвые, производственные, грунтовые – от этого зависит стабильность состава.	☐
3	Целевой норматив сброса известен и подтверждён водоканалом или природоохранным органом.	☐
4	Схема выбрана по форме нефтепродуктов: гравитация – для свободных, коалесценция или DAF – для эмульсии, сорбция – для растворённых.	☐
5	Деэмульгатор подобран по Jar-тесту для конкретной марки СОЖ или моющего средства.	☐
6	Коалесцентный сепаратор имеет резерв по площади пластин на зимний период (запас 30–50%).	☐
7	Перед сорбционным фильтром – песочный фильтр или коагуляция для снижения органического фона.	☐
8	Температурный режим учтён: подогрев или увеличенное время пребывания в холодный сезон.	☐
9	Стоки мойки оборудования – отдельный сбор с отстаиванием, не прямая подача в сепаратор.	☐
10	Лабораторный контроль – не реже раза в неделю, визуальный – ежедневно.	☐

ЕСЛИ ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ, А РАЗБИРАТЬСЯ В НЮАНСАХ НЕКОГДА – КОМАНДА ИНМЕТЕХ ГОТОВА ВЗЯТЬ ЭТО НА СЕБЯ.