ООО "ИНМЕТЕХ-ОПТ"
603141, г. Н Новгород,
пос. Черепичный, 14, офис 6
Тел.: 8 800 333-47-45
E-mail: info@inmeteh.com

Чек-лист для руководителя
ОЦЕНКА ПРОЕКТА УДАЛЕНИЯ СЕРОВОДОРОДА

1	Подрядчик предоставил DQ – спецификацию на систему с указанием материалов, шероховатости, числа Рейнольдса – до монтажа, а не после.	☐
2	В проекте указан сорт воды (очищенная или для инъекций) и нормативы по всем параметрам фармакопеи.	☐
3	Технологическая цепочка включает двухступенчатый осмос и ЭДИ – одна ступень осмоса не обеспечивает стабильность.	☐
4	УФ-лампа 185 нм для TOC заложена – без неё органика в петле превысит норму.	☐
5	Труба – 316L с электрополировкой, Ra не более 0,8 мкм, с паспортами материала.	☐
6	Клапаны – диафрагменные, не шаровые; соединения – три-кламп, не фланцы.	☐
7	Бюджет валидации (DQ/IQ/OQ/PQ) заложен отдельно – 15-20% от стоимости оборудования.	☐
8	On-line мониторинг TOC и электропроводности – в проекте, не «по желанию».	☐

ЕСЛИ ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ, А РАЗБИРАТЬСЯ В НЮАНСАХ НЕКОГДА – КОМАНДА ИНМЕТЕХ ГОТОВА ВЗЯТЬ ЭТО НА СЕБЯ.