ООО "ИНМЕТЕХ-ОПТ"
603141, г. Н Новгород,
пос. Черепичный, 14, офис 6
Тел.: 8 800 333-47-45
E-mail: info@inmeteh.com

Чек-лист для инженера
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ

1	Водный баланс предприятия составлен: расход, качество исходной и отработанной воды по каждому потребителю.	☐
2	Технологические требования к воде для повторного использования определены и отличаются от питьевых – ровно до потребности процесса.	☐
3	Контур с максимальным расходом выбран как первый для реализации – максимальная экономия, быстрая окупаемость.	☐
4	Перед УФ-мембраной заложен коалесцентный сепаратор для свободной нефти.	☐
5	Биоцидная обработка и УФ-обеззараживание заложены в схему замкнутого контура.	☐
6	Концентрат УФ или осмоса – 5-50% от объёма – имеет точку сброса.	☐
7	Датчики pH и мутности на входе и выходе контура заложены в спецификацию.	☐
8	Договор с водоканалом переведён на оплату по фактическому объёму стоков, а не по нормативу.	☐
9	Окупаемость рассчитана по фактическим тарифам, с учётом эксплуатационных затрат.	☐

ЕСЛИ ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ, А РАЗБИРАТЬСЯ В НЮАНСАХ НЕКОГДА – КОМАНДА ИНМЕТЕХ ГОТОВА ВЗЯТЬ ЭТО НА СЕБЯ.